

## KOSZTORYS OFERTOWY

**ZADANIE : Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Przysieka, zlokalizowanej na działce nr 345 – obręb Przysieka, na dł. 0,380km:**

na

LP	POZYCJA SST	ZAKRES ROBÓT	JEDN	ILOŚĆ	CENA JEDN.	WARTOŚĆ (netto)
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ROBOTY ZIEMNE:</b>						
1.1	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> oczyszczenie istn. nawierzchni tłuczniowej;	m2	1 710,00		
1.2	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne gr. 10cm;	m2	304,00		
1.3	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> nakłady uzupełniające za dlaszy transport ziemi na odl. 4km.	m3	30,40		
1.4	D-02-00-01 D-02-01-01	<u>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku na odl. 1km, w gruncie kat. III-IV:</u> obustronne plantowanie poboczy do wymaganego spadku, na szer. 0,40m;	m2	304,00		
<b>II. POBUDOWA:</b>						
2.1	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm:</u> wyrównanie istniejącej podbudowy do wymaganego profilu śr. gr. 3cm, na szer. 4,50m;	m3	51,30		
2.2	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 10cm:</u> wykonanie górnej w-wy podbudowy, gr. 10cm, na szer. 4,50m;	m2	1 920,00		
2.3	D-04-04-00 D-04-04-02	<u>Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 15cm:</u> wykonanie obustronnego utwardzenia poboczy kruszywem łamanym, gr. 15cm, na szer. 0,40m;	m2	304,00		
<b>III. NAWIERZCHNIA:</b>						
3.1	D-05-03-05a	<u>Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa</u> - wykonanie warstwy ściernalnej z betonu asfaltowego gr. 4cm, zakres jak w przedmiarze :	m2	1 626,00		
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (netto)</b>						
<b>PODATEK VAT</b>						
<b>RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT (brutto)</b>						